Aanleg Slibput 3e Petroleumhaven

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft Van der Kamp in de monding van de 3e Petroleumhaven een slibput gerealiseerd. In de havenmonding is een baggervak van 600 meter bij 100 meter verdiept van -15,9 m NAP naar -18,9 m NAP. Op deze wijze is een opslag/ bufferput van circa 200.000 m3 gecreëerd. Natuurlijke aanslibbing dat normaal in de havenbekkens terecht komt wordt deels opgevangen in deze slibput.



De slibput heeft als doel om zoveel mogelijk sediment te verzamelen op een zorgvuldig gekozen en goed toegankelijke locatie. Het vermindert het baggeren achterin de havenbekkens, vermindert inzet van klein materieel en geeft de mogelijkheid om met groot baggermaterieel zo efficiënt mogelijk het binnenkomende sediment af te voeren.

Op dit moment is nog niets te zeggen over wat de efficiëntie van de slibput daadwerkelijk is, gerelateerd aan de inzet van sleephopperzuigers voor het baggerwerk in de 3e Petroleumhaven.